



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
Alamat : Jln. Labuan - Malawatar Km.03 - Labuan Bajo - Flores - NTT

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM :
PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

Paket Pekerjaan :
Pembangunan Jalan Wae Buang - Lumut - Wae Ncuring

Tahun Anggaran
2024

Uraian singkat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Wae Buang - Lumut - Wae Ncuring adalah sebagai berikut:

I. DIVISI I. UMUM

(1). Mobilisasi dan Demobilisasi.

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi :

- ❖ Mobilisasi dan Demobilisasi peralatan dan Personil kontraktor, serta material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- ❖ Penyiapan atau pembuatan fasilitas Kontraktor antara lain Base Camp, Kantor Lapangan, Barak kerja, Bengkel, Gudang, Ruang Laboratorium, dan lain- lain.
- ❖ Pelaporan dan Adminintrasi serta Gambar Kerja (Shop Drawing) dan Gambar terlaksana (As Buid Drawing)
- ❖ Papan Nama Proyek
- ❖ Dokumentasi Kondisi Awal (0%), Pelaksanaan Pekerjaan (50%) dan kondisi setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (100%)

(2). Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi :

- ❖ Menyiapkan perlengkapan keselamatan jalan selama periode kontruksi sesuai ketentuan.
- ❖ Membuat rencana kerja manajemen lalu lintas sesuai schedule pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait.
- ❖ Mengatur secara tepat jadwal pelaksanaan setiap jenis pekerjaan di lapangan.
- ❖ Memasang rambu-rambu di sekitar lokasi pekerjaan, dan menempatkannya Secara tepat dan benar.
- ❖ Menempatkan petugas pengatur lalu lintas untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas.

(3). Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi :

- ❖ Rapat Persiapan Keselamatan Kerja
- ❖ Membuat Rencana Manajemen dan keselamatan Kerja (RMKK) berdasarkan tahapan-tahapan dan metode pelaksanaan, sesuai ketentuan dan panduan Direktorat Jendral Bina Marga.
- ❖ Sosialisasi dan Promosi K3
- ❖ Penyediaan Alat-alat Pelindung diri (APD) beserta perlengkapan keselamatan kerja selama periode konstruksi sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak
- ❖ Penyediaan personil dan fasilitas serta sarana K3
- ❖ Menyediakan, memasang dan memelihara perlengkapan K3

II. **DIVISI 2. DRAINASE**

(1). Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi :

- ❖ Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator.
- ❖ Selanjutnya Excavator menuangkan hasil galian kedalam dump truck.
- ❖ Dump truck membuang material hasil galian keluar lokasi jalan.
- ❖ Sekelompok pekerja akan merapikan hasil galian dan sekelompok lagi merapikan tanah hasil galian apabila lokasi bukan peruntukan untuk penampungan tanah

III. **DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**

(1). Galian Biasa

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi :

- ❖ Tanah yang dipotong umumnya berada disisi jalan
- ❖ Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator
- ❖ Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil galian ke dalam Dump Truck
- ❖ Dump truck membuang material hasil galian keluar lokasi pekerjaan

(2). Pembersihan dan Pengupasan Lahan.

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi :

- ❖ Permukaan Tanah yang tidak rata dan tumbuhan di badan jalan dikupas.
- ❖ Pengupasan dilakukan dengan menggunakan Grader/Excavator
- ❖ Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil kupasan ke dalam Dump Truck
- ❖ Dump truck membuang material hasil galian keluar lokasi pekerjaan

IV. **DIVISI 5. PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR**

(1). Lapis Pondasi Bawah (LPB) (t = 15 cm)

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi :

- ❖ Material Lapis Pondasi Bawah (LPB) yang digunakan adalah batu keras
- ❖ Batu disusun dengan baik secara manual oleh tenaga manusia sesuai ukuran yakni: 10/15 cm sesuai lebar rencana jalan
- ❖ Antara material batu ukuran 10/15 cm yang disusun, akan disusun/dipasang batu pengunci ukuran 5/7 cm.
- ❖ Material sirtu dihampar untuk mengisi celah antara batu 10/15 cm dan 5/7 cm
- ❖ Selanjutnya Material Lapis Pondasi Bawah (LPB) yang terpasang dipadatkan dengan menggunakan alat pemadatan yakni Vibro.